

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 14 – 16


Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148

Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro

Aprobat

Director Executiv

Calin Viorel



Vizat

Director Executiv Adj.

Negoita Lorelai

CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZITIE SI MONTAJ LINOLEUM ANTIMICROBIAN SI GRESIE

LA C.S.C."SF. ANDREI" PLOIESTI

Date generale privind amplasamentul

C.S.C."SF.Andrei" ploiesti , este o unitate de asistenta sociala pentru copii de varsta scolara, care se afla in orasul Ploiesti, str.Rapsodiei, nr. 2 bis, jud.Prahova.

Date contact:

Telefon / fax: 0244/598391

Persoana de contact: NICOLESCU CRISTIAN – Sef Centru

Persoana de contact D.G.A.S.P.C. Prahova: Serviciul Achizitii Tehnic si Urmarire Contracte, Ion Marian-0244/586 095, int.257;

Lucrarile care ar urma sa fie executate in urma masuratorilor proprii constau in:

- Desfacut pardoseala gresie bucatarie – 83 mp
- Desfacut pardoseala din gresie holuri- 405 mp
- Desfacut gresie din incaperi(grupe) – 833 mp
- Desfacut plinta – 1407 ml x 0,08 m = 113 mp
- Reparat si indreptat perete plinta = 113 mp
- Desfacut gresie bai si grupuri sanutare – 172 mp
- Procurat si turnat sapa autonivelanta -1493 mp
- Procurare si placare cu gresie portelanata (minim 10mm grosime) – 315 mp
- Procurare si montare linoleum de trafic intens antimicrobian, termosudabil – 1334 mp
-

Devizul va fi intocmit astfel incat cantitatile de lucrari sa poata fi identificate usor in timpul receptiei.

CONSIDERATII TEHNICE PRIVIND REALIZAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE :

- **Soluția tehnică** trebuie să prevadă *descrierea fluxurilor de lucru si procurarea tuturor materialelor* necesare realizării lucrurilor în timp optim pentru situații obișnuite și pentru cele de urgență.
- Ofertantul va elabora **propunerea tehnică** astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerințele prevazute în caietul de sarcini
- Devizul ofertă va fi întocmit cuprinzând cantitățile de lucrări, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrări, respectând încadrarea în indicatorii de norme de deviz în vigoare, **luând în considerare toate operațiunile care intervin în procesul tehnologic de execuție** al lucrărilor și din care să reiasă clar *prețurile pentru materiale, tarifele de manoperă și cotele de închidere* a devizului.
- Pentru a se asigura de **cuprinderea în devizul ofertă a tuturor operațiunilor necesare execuției**, ofertantul este invitat *să viziteze amplasamentul lucrării*
- Toate lucrările se vor executa în conformitate cu normativele și normele tehnice de protecție a muncii, și **prevenirea incendiilor** ..
- **Termenul de execuție al lucrării** este de **60 zile** de la data predării amplasamentului.
- **Garanția lucrărilor** va fi de **minim 24 luni**.
- Autoritatea contractantă **nu acordă avans** în vederea derulării contractului.
- **Situațiile de lucrări** vor avea anexate *antemăsuratori și desene de execuție* care să justifice cantitățile înscrise în acestea.
- Executantul are obligația întocmirii **proceselor verbale de verificare pentru lucrări ascunse și a proceselor verbale pentru fazele determinante daca este cazul**.
- Eventualele lucrări suplimentare cauzate de defecte sau vicii ascunse ale structurii amplasamentului descoperite în timpul lucrurilor se vor comunica beneficiarului pentru corectarea lor în baza unui **act adițional la contractul de execuție**.
- Eventualele derogări sau modificări ale devizului ofertă considerate necesare pentru finalizarea în bune condiții calitative și cantitative a lucrărilor, se vor putea efectua numai în baza *notelor de șantier* întocmite de beneficiar la propunerea executantului.
- **Tricrea, depozitarea și transportul materialelor** rezultate în urma executării lucrărilor vor fi efectuate de executant în prezența reprezentantului unității beneficiare, urmând ca materialele re folosibile să fie depozitate pe un teren din incinta unității pus la dispoziție de beneficiar, iar cele nere folosibile să fie evacuate din incinta unității.
- Executantul are obligația asigurării **protecției clădirilor împotriva intemperiilor** pe toată durata lucrărilor, în cazul producerii de pagube remediarea acestora revenind executantului.

- Executantul are obligația remedierii în perioada de garanție a pagubelor produse din cauza viciilor sau defectelor apărute din vina sa.
- Pe parcursul derulării contractului, executantul răspunde de materialele recuperabile rezultate în urma executării lucrărilor, dacă acestea nu au fost predate pe baza unui proces verbal, reprezentantului unității beneficiare.

Nota:

Lucrarile cuprinse în antemasuratoare vor cuprinde (indiferent dacă sunt menționate în descrierea articolelor sau nu) următoarele: asigurarea tuturor bazelor de producție, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor și manoperei pentru execuția tuturor operațiunilor în legătura cu cumpărarea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, trasarea, ridicările topografice, demolarea, îndepartarea, așezarea, împrăștierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, nivelarea, corectarea, tratarea, protecția, recoltarea și încercarea probelor, punere în funcțiune, etc.

Serviciul achizitii Publice Tehnic si Urmarire Contracte

Ion Marian



C.S.S. "Sf. Andrei" Ploiesti

Nicolescu cristian

