



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 14 – 16


Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148

Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro

Aprobat

Director Executiv

Calin Viorel



Vizat

Director Executiv Adj.

Berceanu Adriana

CAIET DE SARCINI

**PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA UNUI SISTEM DE VENTILATIE LA SUBSOLUL CLADIRI
ADMINISTRATIVE PENTRU ASIGURAREA CONDITIILOR DE TEMPERATURA SI UMIDITATE A
DEPOZITELOR DE LEGUME SI FRUCTE**

LA CENTRUL DE PLASAMENT SINAIA

Date generale privind amplasamentul

Centrul de Plasament Sinaia , este o unitate de asistenta sociala pentru copii de varsta scolara, care se afla in orasul Sinaia, str.Manastiri, nr. 11, jud.Prahova.

Date contact:

Telefon / fax: 0244/315136

Persoana de contact: ENACHE MARIA – Sef Centru

Persoana de contact D.G.A.S.P.C. Prahova: Compartiment Tehnic si Informatic, Ion Marian-0244/586 095, int.257;

A. Cerinte legislative:

-proiectul va fi conceput si semnat de specialisti in domeniul cerut prin tema de proiectare si va fi verificat, semnat si parafat de verificatori de proiecte autorizati MLPAT, pe domeniul respectiv de autorizare;

-vor fi respectate prevederile Legii 10 /1995 actualizata, privind calitatea in constructii

B. Proiectul va contine parti scrise si parti desenate conform legilor in vigoare

-memorii tehnice;

-breviare de calcul;

-caiete de sarcini;

-programul de verificare si control(daca este nevoie);

-planse desenate;

- devizul general al investitiei va fi intocmit conform O 863 / 2008 - pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

Tema de proiectare si cerinte :

Intocmirea documentatiei tehnico-economice (proiect tehnic), privind realizarea unui sistem de ventilatie la subsolul cladiri administrative unde se gasesc spatiile de depozitare pentru legume,fructe si alte materiale.

Lucrarile care ar urma sa fie executate in urma masuratorilor propri si proiectarii constau in:

-Calcularea volumului necesar de aer si a temperaturii optime pentru depozitarea legumelor si fructelor din subsolul cladiri, pe timp de vara si pe timp de iarna.

-Stabilirea parametrilor de functionare al echipamentelor si utilajelor,

-ventilatoare-volum aer mc/h, presiune in Pa, puterea in kw/h

-bateria de incalzire –temperatura agent apa calda, temperatura intrare aer cald, temperatura interioara climatizata in grade C si volumul de aer incalzit in mc/h

-bateria electrica de racire -temperatura exterioara de racire in grade C pentru o umiditate relativa pentru a nu se deteriora legumele si fructele.

-Stabilirea materialelor si a echipamentelor conform normelor UE

-Intocmirea memoriului tehnic ,detalii de executie, caiet de sarcini si antemasuratori.

Devizul va fi intocmit astfel incat cantitatile de lucrari sa poata fi identificate usor in timpul receptiei.

CONSIDERATII TEHNICE PRIVIND REALIZAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE :

- Se va urmări realizarea condițiilor tehnice necesare pentru asigurarea **siguranței la foc** în conformitate cu legislația în vigoare.
- Soluțiile tehnice vor avea în vedere respectarea normelor specifice în domeniul **protecției mediului** și cele privind **sanătatea**.
- Ofertantul are obligația ca la solicitarea beneficiarului să asigure **actualizarea și completarea documentațiilor de câte ori este cazul, precum și asistența tehnică pe durata derulării lucrărilor**.
- În cazul apariției deficiențelor, va sprijini beneficiarul în demersurile pe care le va întreprinde pe toată perioada de garanție a lucrării.
- Asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la terminarea lucrărilor.
- Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului.
- Pentru evaluarea corectă a situației în teren **ofertantul este obligat să viziteze amplasamentul lucrării** împreună cu un reprezentant al Serviciului Tehnic din cadrul DGASPC Ph, la data stabilită și cu seful de centru. În urma acestei vizite se va întocmi un **Proces Verbal de vizitare amplasament, care va face parte integrantă din documentația de ofertare**.
- Documentația va fi întocmită **în limba română, în 2(două) exemplare pe suport de hartie și 1(unu) exemplar pe suport magnetic** (CD sau DVD).
- **Drepturi de proprietate intelectuală** - Toate informațiile proprii proiectului, incluzând dar fără a se limita la informațiile scrise, desenate precum și cele din bazele de date computerizate sau stocate prin orice mijloc electronic, vor fi și **vor rămâne numai proprietatea autorității contractante**.
- Termen de execuție **10zile** lucratoare de la data semnării contractului **pentru proiectare**.
- Termen de execuție lucrare **30 zile** lucratoare de la primirea ordinului de începere
- Devizul general va fi întocmit cuprinzând cantitățile de lucrări, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrări, respectând încadrarea în indicatorii de norme de deviz în vigoare, **luând în considerare toate operațiunile care intervin în procesul tehnologic de execuție** al lucrărilor .
- După întocmirea proiectului va fi supus verificării după care se va emite ordinul de începere al lucrărilor

Compartimentul Tehnic și Informatic

Ion Marian



Centrul de Plasament Sinaia

Enache Maria

